

アイウェアショップ見積書

名称	摘要	数量	単位	単価	金額
1. 解体撤去工事					
解体作業	手間	10	人工	25,000	250,000
残材処理費	トラック	4	台	45,000	180,000
1 計					430,000
2. 外部仕上げ工事					
【外部天井工事】					
店頭キャノピー鉄骨焼付塗装仕上		1	式		210,000
【外部天井工事】小計					210,000
【外装工事】					
外壁リシン吹き付け		1	式		30,000
ライムストーン	腰 幅木 H100 t20	2.4	m	11,000	26,400
ライムストーン	腰 400角 t15	2.7	m	35,000	94,500
ライムストーン	飾 緑石	5.8	m	16,000	92,800
上記手間	砂・セメント含む	1	式		50,400
【外装工事】小計					294,100
【外部床工事】					
ライムストーン	石張り 400角 t20	2	m ²	35,000	70,000
ライムストーン	石張り R型 450	1	カ所	50,000	50,000
上記手間	砂・セメント含む	1	式		69,600
【外部床工事】小計					189,600
【外部開口部工事】					
オートドア 駆動装置		1	組	250,000	250,000
オートドア 検出装置 光線スイッチ	外部天井埋込、店内無目板付型	2	個	30,000	60,000
オートドア 補助光電スイッチ		1	"	30,000	30,000
オートドア取付工事、調整費		1	式		50,000
テンブライト	スチールメラ焼	1	枚	220,000	220,000
ショーウィンドー	フロントFIX FL-8	1	式		95,000
スチールフロント	メラミン 焼付塗装仕上	1	"		480,000
ショーウィンドー下部	メラミン 焼付塗装仕上	1	"		180,000
【外部開口部工事】小計					1,365,000
2 計					2,058,700
3. 内部仕上げ工事					
【内部天井工事】					
LGS天井	12mmPB	47	m ²	3,900	183,300
EVPツヤ消	天井 パテ共	47	"	1,900	89,300
【内部天井工事】小計					272,600
【内部壁工事】					
LGS壁	12mmPB	72	m ²	3,700	266,400
EVPツヤ消	壁 パテ共	32.5	"	1,900	61,750
OS CL	腰	1	式		51,000
CS CL	枠	1	"		36,000
ボーター腰用ツキ板および枠		1	"		3,800,000
上記手間		15	人工	25,000	375,000
【内部壁工事】小計					4,590,150
【間仕切り工事】					
仕切ミラー	検眼ブース タペストリー加工	1	枚	70,000	70,000
仕切	加工ブース FL-6	1	組	12,000	12,000
【間仕切り工事】小計					82,000
【内部床工事】					
ホモジニアスタイル張り	床	47	m ²	5,000	235,000
上記張り手間	のり共	1	式		133,000
CS CL	幅木	1	"		26,000
【内部床工事】小計					394,000
【その他工事】					
店内メラ焼付	ガラリ	1	面	95,000	95,000
SUS目地	R部	1	式	12,000	12,000
ミラー張り	15mm面取り	5	枚	6,000	30,000
【その他工事】小計					137,000
3 計					5,475,750
4. 家具・什器工事					
下台A	店舗内	1	台	450,000	450,000
下台B	店舗内	1	"	594,000	594,000
下台C	店舗内	1	"	756,000	756,000
カウンターショーケース		1	"	388,000	388,000
検眼ブース	吊戸棚	1	"	105,000	105,000
カウンターケースバック棚収納庫	W1200	1	"	336,000	336,000
カウンターケース柱前	W230	1	"	55,000	55,000
カウンターケース柱前	W1490	1	"	300,000	300,000
カウンターケースパソコンカード収納	W1430	1	"	350,000	350,000
加工ブース 加工台	W1250	1	"	42,000	42,000
上記 棚戸棚	W1250	1	"	93,000	93,000
東側吊戸棚	W2550	1	"	187,000	187,000
玉すり機キャスター付平台		1	"	40,000	40,000
階段わき収納	H2640	1	"	185,000	185,000
棚ガラス	FL-6 フィルム貼り 400*3150	2	枚	37,000	74,000
棚ガラス	FL-6 フィルム貼り 400*2700	2	"	33,000	66,000
棚ガラス	FL-6 フィルム貼り 400*1600	4	"	15,000	60,000
棚ガラス	FL-6 フィルム貼り 400*600	3	"	5,500	16,500
ガラス受け 特注		10	カ所	18,000	180,000
4 計					4,277,500
5. サイン工事					
マーク&店名	スチール 切出し	1	面	160,000	160,000
ステンレス板 シート貼り	300*500	1	"	50,000	50,000
店内壁シート文字	マーク	1	"	25,000	25,000

アイウェアショップ見積書

名称	摘要	数量	単位	単価	金額
5 計					235,000
6. 給排水衛生工事					
ライニング鋼管	20A	18	m	7,700	138,600
上記 防露工事		18	"	1,000	18,000
手洗器	L-80G ストラップ式 INAX	1	組	15,000	15,000
水栓		1	個	3,100	3,100
器具取付	接続費	1	式		40,000
排水工事		1	"		70,000
はつり、補修工事		1	"		45,000
6 計					329,700
7. 電気設備工事					
【電灯・コンセント工事】					
非常・誘導灯工事		2	カ所	4,300	8,600
電灯工事		39	"	3,100	120,900
スイッチ工事		10	"	3,400	34,000
自動点滅器	100V6A タイマースwitchの場合+9500円	1	"	12,000	12,000
コンセント工事		16	"	3,400	54,400
コンセント工事	アース付専用回路	1	"	15,000	15,000
コンセント工事	フロアCD16配管	1	"	11,000	11,000
上記モルタルはつり費		1	式		15,000
分電盤工事4～5回路	米パネル盤交換の場合12回路位で+65000円	1	"		20,000
東京電力申請手数料		1	通	28,000	28,000
旧配線・撤去改修費		1	式		47,000
ダウンライト切込み費		27	カ所	1,050	28,350
照明器具取付工事		39	灯	2,100	81,900
既存回路調査費	容量不足による幹線張替は別途見積	1	式		12,000
TV端子工事		1	カ所	11,000	11,000
TEL配線工事		1	"	9,000	9,000
【電灯・コンセント工事】 小計					508,150
【動力設備工事】					
幹線工事	SU8-3	1	式	58,000	58,000
分電盤	漏電ブレーカー、モーターブレーカー	1	"	60,000	60,000
配線工事	室外ツイン型 4HP	1	カ所	46,000	46,000
設置工事	E3	1	極	4,500	4,500
東京電力申請手数料		1	通	28,000	28,000
【動力設備工事】 小計					196,500
【照明器具工事】					
DDL-12861		1	台	6,720	6,720
DDL-50358	150 18W	22	"	4,500	99,000
DDL-14582		4	"	9,200	36,800
D50-1554		2	"	7,200	14,400
DCL-31123		3	"	2,990	8,970
オリジナル照明		3	"	50,000	150,000
D90-4409	スポット	4	"	1,730	6,920
上記ライト ハイビーム	150W	4	個	1,300	5,200
【照明器具工事】 小計					328,010
7 計					1,032,660
8. 空調設備工事					
天井カセット方エアコン	4馬カツイン ダイキンSMYCJ112FD(定価1,099,000円)	1	台	630,000	630,000
配管材料	1/4×1/2 7m, 3/8×3/4 26m	1	式		115,000
ドレーン配管材料	UP25保温付 約1m	1	"		7,000
吊金具・配管支持金物類		1	"		22,000
制御電線・溶接材料他消耗材料		1	"		7,000
工事・試運転調整・諸経費		1	"		200,000
8 計					981,000
諸経費	現場管理費、運搬費、諸経費	1	式		300,000
合計					15,120,310