

工事見積書

名称	規格・仕様	数量	単位	単価	金額
1. 直接仮設工事					
墨出し	60m	1	式		20000
足場	脚立	1	式		15000
整理清掃費		1	式		30000
養生費		1	式		25000
竣功クリーニング		1	式		40000
廃棄物処理費		1	式		45000
運搬費		1	式		35000
1 小計					210,000
2. 解体撤去工事					
転がし床撤去	床	13.5	m2	2,500	33,750
塩ビシート撤去	床	38.2	m2	2,000	76,400
PBシート撤去	壁 GL	18	m2	1,500	27,000
PBシート撤去	天井	52	m2	1,000	52,000
ビニルクロス撤去	壁・天井	18	m2	300	5,400
撤去材搬出小運搬		1	式		30,000
発生材処分費		1	式		45,000
2 小計					269,550
3. コンクリート工事					
不要ビットコンクリート	N-18 小型	1.3	m3	15,000	19,500
防水押えコンクリート	N-18 厚50	0.7	m3	15,000	10,500
ワイヤーメッシュ	6 150×150	13.6	m2	1,000	13,600
コンクリート打設費		1	式		35,000
立上がりA種C B積み	厚100 H=200 L=7900 全充填 アンカー打込み共	1	式		60,000
3 小計					138,600
4. 内部仕上げ工事					
[内部天井工事]					
天井アルミ枠点検口	450×450LGS切断補強共	2	カ所	6,500	13,000
天井ケイカル板VP		13.6	m2	1,300	17,680
天井PBVP	目地処理共	42.7	m2	1,900	81,130
PB	天井 厚9.5	38.4	m2	1,000	38,400
ケイカル板	天井 厚6 目透し貼り	13.6	m2	3,000	40,800
塩ビ見切り縁	天井	45.3	m	400	18,120
ビニルクロス	天井	4.5	m2	1,200	5,400
[内部天井工事] 小計					214,530
[内部壁工事]					
腰 幕板	アガチス 100×20	4.5	m	4,200	18,900
店舗腰笠木	アガチス 120×50	10	m	7,000	70,000
店舗腰見切り縁	アガチス 25×50	9.8	m	2,600	25,480
店舗壁方立て	アガチス 170×25	2.7	m	9,500	25,650
店舗壁方立て	アガチス 120×25	1.1	m	4,900	5,390
店舗腰壁出隅コーナー	アガチス 25×25	3.3	m	2,500	8,250
壁開口補強		43	m	1,800	77,400
壁ステンレス貼り	厚0.5 HL	20.5	m2	15,000	307,500
壁コーナーステンレス見切りアングル	L=2250	1	カ所	8,000	8,000
立上り防水保護モルタル	H=200	17	m	1,700	28,900
壁PBVP	目地処理共	16.5	m2	1,900	31,350
壁フレキシブルボードVP		17.7	m2	1,300	23,010
PB	壁 厚12.5 木下面	19.8	m2	1,150	22,770
PB	壁 厚12.5 LGS面	73.2	m2	1,150	84,180
フレキシブルボード	壁 厚6	17.7	m2	3,000	53,100
ホリ合板	壁 厚4	27	m2	6,000	162,000
R型タタシ化粧合板貼り	腰壁 厚12 4×8	1	式		165,000
ビニルクロス	壁	18.1	m2	1,200	21,720
[内部壁工事] 小計					1,138,600
[間仕切り工事]					
軽量鉄骨間仕切り	W=75 @450	21	m2	3,000	63,000
軽量鉄骨間仕切り	W=100 @450	17.5	m2	3,500	61,250
[間仕切り工事] 小計					124,250
[内部開口部工事]					
アルミア額縁	アガチス 75×75	3.6	m	3,800	13,680
木製建具枠	アガチス 120×30 W750×2250	1	カ所	45,000	45,000
店舗ウィンドウ扉壁枠	アガチス 100×25	1.4	m	4,000	5,600
ラマ固定ガラリ付片開扉戸	AD W750×H2100 シルバー	1	カ所		85,000
アルミ3枚引違い窓	AW W2300×H700×100 シルバー	1	カ所		95,000
ステンレス防虫網	AW W750×H300	1	カ所		5,500
スチール固定ガラリ	SG W1300×H200 ステンレス防虫網共	1	カ所		25,500
運搬費		1	式		30,000
取付調整費		1	式		50,000
シナ合板片開きフラッシュ戸	W750×H2100 6mm目地付	1	カ所		30,000
ウエストドア	ホリ合板 W 570×H600	1	カ所		11,000
建具金物		1	式		23,000
ウエストドア取付運搬費		1	式		30,000
木製建具色ラッカー	750×2100 半艶	1	カ所		10,000
スチールガラリOP	11800*200	1	カ所		1,800
ロールスクリーン	サンゲツR561N程 W1500×1600	3	カ所	29,000	87,000

工事見積書

名称	規格・仕様	数量	単位	単価	金額
ロールスクリーン	サンゲツR561N程 W1200×1600	2	カ所	27,000	54,000
ロールスクリーン	サンゲツR561N程 W1100×1600	1	カ所	26,500	23,000
同上取付費		1	式		35,000
アルミサッシ部フロート硝子	1.6m2	1.6	m2	5,600	8,960
アルミサッシ部型板硝子	0.5m2	0.5	m2	4,500	2,250
同上運搬取付費		1	式		35,000
[内部開口部工事] 小計					706,290
[内部床工事]					
改質アスファルト防水	厨房 冷工法	23	m2	6,000	138,000
上記貼り仕舞シール	厨房	17.3	m	1,100	19,030
防水下均しモルタル	立上り共	23	m2	1,800	41,400
クワンタイル	床 150角	13.5	m2	13,200	178,200
床転し床組	H=150	4.5	m2	6,000	27,000
同上コンパネ	厚12	4.5	m2	2,100	9,450
同上上框	アガチス 150×150	2.8	m	9,500	26,600
店舗巾木	アガチス 100×15	22.8	m	2,500	57,000
店舗既存床切断部補強		1	式		30,000
排水溝ステンレスグレーチング	ピッチ18 W224×L994	1	カ所	35,000	35,000
コンクリート木コテ タイル下地	床 13.5m2	1	式		30,000
巾木防水モルタル	金コテ H=150	17	m	2,500	42,500
排水溝防水モルタル	金コテ	1	カ所		25,000
ホモニアスタイル	床 厚2.5 サンゲツオーグWD-209L	4.5	m2	8,000	36,000
ホモニアスタイル	床 厚2 サンゲツグラントセーブル IS-201・205	38.2	m2	6,300	240,660
同上目地棒	床	1	式		15,000
巾木ソフト巾木	床 H=75	6	m	550	3,300
[内部床工事] 小計					954,140
[その他工事]					
店舗テント受け	アガチス 50×20	10.8	m	2,500	27,000
釘・接着剤・金物		1	式		45,000
運搬費		1	式		30,000
框・笠木・幕板等木部OP		72.6	m	1,000	72,600
テントスチールバルブ・吊棒OP		22.6	m	650	14,690
鏡枠OP		1	カ所	7,500	7,500
従業員鏡枠	W1300×H900 枠見付け60 中格子W25	1	カ所	45,000	45,000
同上鏡	W1200×H800	1	カ所	17,500	17,500
壁鏡貼り	W2000×H1600	2	カ所	57,600	115,200
壁鏡貼り	W700×H400	1	カ所	5,000	5,000
同上フィルム貼り		1	式		40,000
[その他工事] 小計					419,490
4 小計					3,557,300
5. 什器・家具工事					
従業員ロッカー	4100×1800×300 ホリ合板	1	カ所		55,000
客席ベンチシート	5500×1000×700レザ-中級	1	カ所		247,500
客席ベンチシート	2200×1000×700レザ-中級	1	カ所		99,000
客席ベンチシート	1200×1000×700レザ-中級	1	カ所		54,000
レジカウンター	1600×900×500 甲板メラミン合板本体ホリ合板	1	カ所		200,000
家具工事	L-4500 摺りガラス 厚7 支柱既製品	1	カ所		100,000
家具工事	L-2500	1	カ所		55,000
家具工事	L-1500	1	カ所		50,000
家具工事	L-1100	1	カ所		45,000
レジ台横吊戸棚	1500×900×350 ホリ合板	1	カ所		150,000
レジ台上総合スイッチボックス	500×700×350	1	カ所		35,000
サービスカウンター下台	2600×900×450	1	カ所		280,000
サービス上吊り戸棚	2200×900×350	1	カ所		230,000
サービス上小物戸棚	400×700×300	1	カ所		35,000
冷蔵ケース上棚	板 1500×250×30	1	カ所		30,000
棚 EVP塗装	4700×250×30	1	カ所		50,000
搬入運搬費		1	式		155,000
取付費		1	式		100,000
既存椅子座面貼り替え		15	脚	13,000	195,000
5 小計					2,165,500
6. 厨房器具工事					
1槽シンク	BS1-064 600×450×800	1	台	32,000	32,000
ガスレンジ	MGRX-126C 1200×600×800	1	台	245,000	245,000
盛り付け台	BW/-156 1500×600×800	1	台	36,200	36,200
2槽シンク	BS-094 900×450×800	1	台	42,900	42,900
コートテーブル	RXT-112R 1120×455×800	1	台	128,800	128,800
冷蔵ショーケース	SF-241QE 500×500×1420	1	台	121,200	121,200
ステンレス吊戸棚	1500×350×600	1	台	47,300	47,300
ステンレス吊戸棚	1500×300×600	1	台	47,000	47,000
ステンレス吊戸棚	1200×350×900	1	台	53,900	53,900
ステンレス吊戸棚	1800×300×900	1	台	66,600	66,600
ステンレス吊戸棚	750×350×900	1	台	45,700	45,700
6 小計					866,600
7. サイン工事					
吊り看板木製丸型木板切文字加工	W1000×H850×t50 色ラッカー3色片面仕上げ	1	カ所		130,000

工事見積書

名称	規格・仕様	数量	単位	単価	金額
看板木製丸型 木板切文字加工	W600×H500×150 色ラック-3色片面仕上げ	1	カ所		125,000
飾り防災テント	H600 L=4500・3900・2400 3カ所鉄骨フレーム加工	1	式		120,000
飾り防災テント	防災テント生地	1	式		128,000
シート文字加工		1	カ所		25,000
同上運搬・取付費		1	式		75,000
7 小計					603,000
8. 電気設備工事					
[幹線動力設備工事]					
ケーブル	CV8-3C	15	m	243	3,645
ケーブル	VVF2.0-3C	15	m	92	1,380
電線	IV1.6	15	m	15	225
電灯分電盤	ELB3P/30A 8回路	1	面		14,800
動力分電盤	ELB3P/75A分岐3回路	1	面		70,000
取付補強金物費		1	式		15,000
ケーブル支持材		1	式		8,600
申請手続費		1	式		40,000
消耗品雑材料		1	式		22,350
電工費		1	式		120,000
運搬費		1	式		15,000
現場雑費		1	式		15,000
[幹線動力設備工事] 小計					326,000
[電灯コンセント設備工事]					
ケーブル	600V VVF 1.6mm-2C	100	m	34	3,400
ケーブル	600V VVF 2.0mm-2C	10	m	56	560
ケーブル	600V VVF 2.0mm-3C	50	m	92	4,600
照明器具	DDL51223	27	台	11,325	305,775
照明器具	DBK-10212	1	台		9,600
照明器具	PE-2243	2	台	36,000	72,000
照明器具	LF-2617	1	台		19,125
照明器具	D-68-5522	1	台		12,000
照明器具	D-68-5525	1	台		8,250
照明器具	DCL-16731	2	台	2,750	5,500
照明器具	DCL-31420	1	台		5,175
埋込コンセント・新金プレート	2P 15A×2	5	組	432	2,160
埋込コンセント・新金プレート	2P 15A×2 2E付	8	組	696	5,568
埋込コンセント・新金プレート	2P 15A×1 E付	1	組		660
埋込スイッチ・新金プレート	1P 15A×1	1	組		416
埋込スイッチ・新金プレート	3W 15A×1 ライトコントロール付	1	組		13,700
器具支持金物		1	式		15,000
開口補強費		1	式		20,000
解体撤去費		1	式		15,000
消耗品雑材料		1	式		62,511
電工費		1	式		170,000
運搬費		1	式		37,000
現場雑費		1	式		39,000
[電灯コンセント設備工事] 小計					827,000
[自火報弱電設備工事]					
ケーブル	AE 0.9-4C	15	m	34	510
ケーブル	ITC 0.5-4	10	m	56	560
ケーブル	5C-FB	15	m	62	930
スピーカー	3W	2	個	5,740	11,480
テレビユニット	中間用	1	個		4,000
電話ノズル	プレート	1	個		300
非常放送用キャットリレ-取付		1	式		53,500
撤去費		1	式		5,000
消耗品雑材料		1	式		3,120
電工費		1	式		22,500
運搬費		1	式		2,100
現場雑費		1	式		5,000
ケーブル	AE0.9-4C	10	m	34	340
感知器	煙	1	個		8,800
感知器	防水定温	1	個		2,800
調整試験費		1	式		50,000
消防申請検査立会費		1	式		20,000
電工費		1	式		20,000
運搬費		1	式		6,000
現場雑費		1	式		5,060
[自火報弱電設備工事] 小計					222,000
8 小計					1,375,000
9. 給排水衛生工事					
[給水設備工事]					
塩ビ管	HIVP 20A	5	本	800	4,000
同上綱手類支持金物		1	式		8,000
配管工費		1	式		70,000
保温工費		1	式		18,000
消耗品雑材料		1	式		4,000

工事見積書

名称	規格・仕様	数量	単位	単価	金額
運搬費		1	式		8,000
現場雑費		1	式		6,000
グリストラップ	65リットル	1	台		156,000
塩ビ管	VP 75	1	本		3,400
塩ビ管	VP 50	2	本	1,740	3,480
塩ビ管	VP 40	3	本	1,200	3,600
同上網手類		1	式		15,600
配管工事費		1	式		50,000
グリストラップ設置費		1	式		30,000
消耗品雑材料		1	式		13,920
運搬費		1	式		8,000
現場雑費		1	式		14,000
[給水設備工事] 小計					416,000
[衛生器具設備工事]					
手洗器	L-5	1	組		13,000
自在水栓		7	個	2,000	14,000
湯沸器	5号	2	台	28,000	56,000
分岐水栓		2	個	1,500	3,000
スリ-スバルフ		5	個	1,500	7,500
フレキ管	13A 800	10	本	500	5,000
器具取付費		1	式		30,000
消耗品雑材料		1	式		5,000
運搬交通費		1	式		8,000
現場雑費		1	式		6,500
[衛生器具設備工事] 小計					148,000
9 小計					564,000
10. ガス設備工事		1	式		277,000
11. 空調設備工事					
[冷暖房設備工事]					
天井セット型ツインエアコン	SHYCJ140K 5HP	1	組		357,000
屋外機架台基礎		1	式		4,000
機器取付費		1	式		50,000
配管工事費		1	式		65,000
タケ工事		1	式		35,000
試運転調整費		1	式		30,000
消耗品雑材料		1	式		10,000
運搬費		1	式		8,000
現場雑費		1	式		28,000
[冷暖房設備工事] 小計					587,000
[給排気設備工事]					
シロッコファン	20LCF-05S	2	台	112,000	224,000
タクト	シャッター・FVD含む	15	m2	11,720	175,800
ステンスフード	1800×700×900	1	台		75,000
グリスフィルター		2	台	50,000	100,000
消耗品雑材料		1	式		5,200
支持金物費		1	式		5,000
機器取付費	既存タケ一部撤去共	1	式		280,000
断熱工事費		1	式		180,000
[給排気設備工事] 小計					1,045,000
11 小計					1,632,000
12. 換気設備工事					
天井タケ外扇	VD-18ZNP4-Z	2	台	34,000	68,000
天井タケ外扇	VD-15ZX4	1	台		21,600
チャッキダンパー	D-18DE2 150A	2	台	16,500	33,000
チャッキダンパー	D-13DEL-BL100A	1	台		13,500
機器取付費		1	式		24,000
スパイラルタケ	150	4	本	2,000	8,000
スパイラルタケ	100	2	本	1,200	2,400
同上網手類		1	式		23,000
配管工事費		1	式		40,000
断熱工事費		1	式		60,000
消耗品雑材料		1	式		8,500
運搬費		1	式		8,000
現場雑費		1	式		15,000
12 小計					325,000
13. 防災設備工事					
スプリンクラーヘッド取替及び移設	厨房部	1	式		70,000
消防申請試験調整費	水抜共	1	式		150,000
13 小計					220,000
運搬費		1	式		85,000
現場雑費		1	式		60,000
総計					12,348,550